

RGB


## COB RGB ノイフレックス仕様書

Neu Flex®  
https://www.neuflex.jp

COB RGB Neu Flex (100V)

2025.01

完成図 屋内・屋外兼用 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)



| ② | 本体端面図 | ③                                                 | 接続キャップ                                            | ⑤ | エンドキャップ |
|---|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---------|
|   |       | <div><div>正面</div></div> <div><div>側面</div></div> | <div><div>正面</div></div> <div><div>側面</div></div> |   |         |

|   | 名 称      | 材 質  | 摘 要                                |
|---|----------|------|------------------------------------|
| ① | LED      | COB  | COBタイプ 9x20(mil)※参考1mmは0.0254mil   |
| ② | 本体       | シリコン | 白色 / 乳半                            |
| ③ | 本体接続キャップ | シリコン | 乳半 / 本体半田付け接続防水加工                  |
| ④ | リード線     |      | 白色 / PSE VCTF 4芯 x 0.75mm2 Φ7.46mm |
| ⑤ | エンドキャップ  | シリコン | 乳半 / 防水加工用                         |

## 仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

| 品 番 No.        | LED          | 入力<br>電圧        | 消費<br>電力    | カット<br>寸法 | 重さ           | 使用<br>温度        | 使用<br>長さ            | 接 続                      |
|----------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| NFRGB-COB-100V | 384球<br>(/m) | 100V<br>50/60Hz | 13W<br>(/m) | 500mm     | 310g<br>(/m) | -20~60℃<br>環境温度 | 最大<br>30mまで<br>使用可能 | 専用<br>コントローラー<br>AC100直結 |

## オプション品

## 姿 図

